

工事番号										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度 五輪大橋有料道路 舗装修繕工事

実施設計書

長野市 真島町 川合

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装修繕工 (切削オーバーレイ工 t=5cm) L= 1,105.5m W= 7.00 ~ 16.25m A= 8,799m ²	施 工 期 間	130 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 25.04.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路修繕					
舗装修繕工					
路面切削工 全面切削(4000m ² を超え)6cm以下 段差すりつけ撤去作業あり	8,799	m ²			施工 第0-0001号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積級	439	m ³			施工 第0-0004号表
表層工 密粒度As20F ポリマー改質型 型-W 車道 1層当り仕上厚5cm	8,799	m ²			施工 第0-0006号表
クラック防止シート張工 W=1.0m サミーシート 同等品	1,319	m			施工 第0-0010号表
* 処分費等 *					
処分費 As切削廃材	1,011	t			施工 第0-0011号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属物復旧工										
区画線設置工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	2,211		m						施工	第0-0012号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	552		m						施工	第0-0013号表
*** 直接工事費 ***										
運搬費										
貨物自動車運搬費 29t車 特(割)増有 10km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1		台						施工	第0-0014号表
安全費										
交通誘導員 B 昼間勤務	30		人・日						施工	第0-0015号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

施工内訳表

頁0-0006

路面切削工

施工 第0-0001号表

全面切削(4000m²を超え)6cm以下 段差すりつけ撤去作業あり

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.06	人			
普通作業員	0.22	人			
路面切削機運転 ホイール式廃材積込装置付	0.06	日			施工 第0-0002号表
路面清掃車運転 ブラシ式・四輪式	0.06	日			施工 第0-0003号表
諸雑費	48.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0007

施工 第0-0002号表

路面切削機運転
ホイール式廃材積込装置付

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	1.54	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	242.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0008

路面清掃車運転
ブラシ式・四輪式

施工 第0-0003号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ式] 四輪式	1.40	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	71.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

廃材運搬工
ダンプトラック10t積級

施工 第0-0004号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル	0.80	日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0010

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]	1.00	供用日			
一般運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0011

表層工

施工 第0-0006号表

密粒度As20F ポリマー改質型 型 - W

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
アスファルト混合物	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0007号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0008号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0009号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0012

表層工

施工 第0-0006号表

密粒度As20F ポリマー改質型 型 - W

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

クラック防止シート張工
W=1.0m

施工 第0-0010号表

サミーシート 同等品

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	0.6	人			
普通作業員	3.8	人			
クラック防止シート W=1.0m サミーシート 同等品	1,000	m			
諸雑費	17	%			(労+材)×率
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0017

処分費
As 切削廃材

施工 第0-0011号表

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0012号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント2000m以上

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0013号表

溶剤型 破線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント2000m以上

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有

施工 第0-0014号表

1.0 km (×往復) 悪(割)増 0 km

冬増 0 km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

交通誘導員 B
昼間勤務

施工内訳表

施工 第0-0015号表

頁0-0021

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			