

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長			審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度

平井寺トンネル有料道路 トンネル照明設備改修工事

実施設計書

上田市 古安曾～東内

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>トンネル照明設備改修工（平井寺トンネル L=1,381m） 照明設備設置・撤去工 72 台 基本照明 48 台 入口照明 1 式 配線工 1 式 撤去工 1 式</p>	施 工 期 間	180 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信(2) 25.05.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
トンネル照明設備改修						
材料費						
基本照明設備						
* 材料費 * 共通仮設費の対象でない						
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型LED095 75%調光仕様 460V 60Hz SUS製 + 塗装 ダウトランス 電源装置内蔵	53		台			
トンネル照明灯具 枠なし環境配慮型LED095 75%調光仕様 460V 60Hz SUS製 + 塗装 ダウトランス 電源装置内蔵 非常用点灯ユニット内蔵	19		台			
灯具銘板 メタクリル製 280×50×3t	72		枚			
分岐材 600V CV 5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C ~分岐線CV 2sq-3C	79		箇所			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
入口照明設備										
トンネル照明灯具(枠なし環境配慮型) MT100 460V 60Hz SUS製+塗装 低始動電流形安定器 防湿ソケット付 開閉スイッチ-(SUS)×1、灯具取付脚(SUS)×4	10			台						
トンネル照明灯具(枠なし環境配慮型) MT150 460V 60Hz SUS製+塗装 低始動電流形安定器 防湿ソケット付 開閉スイッチ-(SUS)×1、灯具取付脚(SUS)×4	4			台						
トンネル照明灯具(枠なし環境配慮型) MT200 460V 60Hz SUS製+塗装 低始動電流形安定器 防湿ソケット付 開閉スイッチ-(SUS)×1、灯具取付脚(SUS)×4	16			台						
トンネル照明灯具(枠なし環境配慮型) MT250 460V 60Hz SUS製+塗装 低始動電流形安定器 防湿ソケット付 開閉スイッチ-(SUS)×1、灯具取付脚(SUS)×4	8			台						
トンネル照明灯具(枠なし環境配慮型) MT300 460V 60Hz SUS製+塗装 低始動電流形安定器 防湿ソケット付 開閉スイッチ-(SUS)×1、灯具取付脚(SUS)×4	10			台						
灯具銘板 メタクリル製 280×50×3t	48			枚						
分岐材 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C ~分岐材CV 2sq-3C	24			箇所						
分岐材 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C ~分岐材CV 2sq-3C	24			箇所						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
分電盤・照明盤設備										
トンネル照明分電盤 屋外防雨自立型 鋼板製2.3t以上 下地:亜鉛溶射 塗装:合成樹脂塗装自然乾燥 MCCB 50AF/NON TRIP×14個内蔵	1			面						
既設トンネル照明回路改造 (1)調光回路の増設 (2)夜間回路の常時点灯への改造 (3)現地試験調整	1			式						
据付工										
基本照明設備										
トンネル照明灯具取付工 LED095 SUS304 M12-100L	72			台						科目 第0001号表
灯具銘板取付工 SUS304 M6-45L	72			枚						科目 第0002号表
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-2C	6			m						科目 第0003号表
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-3C	6			m						科目 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(屋内ピット) 600V CV5.5sq-3C										
	6		m						科目	第0005号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-2C										
	316		m						科目	第0006号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-3C										
	256		m						科目	第0007号表
配線工(地中管内) 600V CV5.5sq-3C										
	256		m						科目	第0008号表
配線工(地中管内) 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C										
	60		m						科目	第0009号表
配線工(屋外露出ケーブル金具止) 600V CV3.5sq-2C										
	12		m						科目	第0010号表
配線工(屋外露出ケーブル金具止) 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C										
	12		m						科目	第0011号表
配線工(ラック配線) 600V CV3.5sq-2C										
	2,730		m						科目	第0012号表
配線工(ラック配線) 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C										
	2,720		m						科目	第0013号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(ラック配線) 600V CV2sq-3C										
	3		m						科目	第0014号表
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-3C										
	42		m						科目	第0015号表
配線工(屋外露出) 600V CV3.5sq-2C										
	70		m						科目	第0016号表
直接接続工 PM-S1 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C										
	8		箇所						科目	第0017号表
分岐接続工 PM-T1 600V CV3.5sq-2C										
	1		箇所						科目	第0018号表
入口照明設備										
トンネル照明灯具取付工 MT100 SUS304 M12-100L										
	10		台						科目	第0001号表
トンネル照明灯具取付工 MT150 SUS304 M12-100L										
	4		台						科目	第0001号表
トンネル照明灯具取付工 MT200 SUS304 M12-100L										
	16		台						科目	第0001号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具取付工 MT250 SUS304 M12-100L	8		台						科目	第0001号表
トンネル照明灯具取付工 MT300 SUS304 M12-100L	10		台						科目	第0001号表
灯具銘板取付工 SUS304 M6-45L	48		枚						科目	第0002号表
配線工(屋内ピット) 600V CV3.5sq-3C	14		m						科目	第0004号表
配線工(屋内ピット) 600V CV8sq-3C	14		m						科目	第0019号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-3C	512		m						科目	第0007号表
配線工(地中管内) 600V CV8sq-3C	512		m						科目	第0020号表
配線工(地中管内) 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C	60		m						科目	第0021号表
配線工(屋外露出ケーブル金具止) 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C	12		m						科目	第0022号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(ラック配線) 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C										
	304		m						科目	第0023号表
配線工(屋外露出) 600V CV2sq-3C										
	24		m						科目	第0015号表
分電盤設備										
トンネル照明分電盤取付工 屋外防雨自立型 鋼板製 2.3t以上										
	1		面						科目	第0024号表
撤去工										
照明灯具撤去工										
トンネル照明灯具撤去工(NX35) 再使用なし										
	121		台						科目	第0025号表
トンネル照明灯具撤去工(NX35) 再使用なし 蓄電池内蔵										
	33		台						科目	第0025号表
トンネル照明灯具撤去工(NX55) 再使用なし										
	12		台						科目	第0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明灯具撤去工 (NX90) 再使用なし	28			台					科目	第0027号表
トンネル照明灯具撤去工 (NX135) 再使用なし	64			台					科目	第0028号表
トンネル照明灯具撤去工 (NX180) 再使用なし	8			台					科目	第0029号表
灯具銘板撤去工										
灯具銘板撤去工 再使用なし	266			枚					科目	第0030号表
ケーブル撤去工										
配線撤去工 (屋内ビット) 600V VVR3.5sq-3C	7			m					科目	第0031号表
配線撤去工 (屋内ビット) 600V VVR5.5sq-3C	35			m					科目	第0032号表
配線撤去工 (屋内ビット) 600V VVR8sq-3C	14			m					科目	第0033号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工(屋内ビット) 600V VVR14sq-3C	6		m						科目	第0034号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR3.5sq-3C	256		m						科目	第0035号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR5.5sq-3C	1,280		m						科目	第0036号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR8sq-3C	512		m						科目	第0037号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR14sq-3C	256		m						科目	第0038号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C	60		m						科目	第0039号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR8sq-3C,3.5sq-1C,2sq-3C	25		m						科目	第0040号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR8sq-3C,5.5sq-6C,3.5sq-1C	60		m						科目	第0041号表
配線撤去工(地中管内) 600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C	35		m						科目	第0042号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線撤去工(屋外露出ケーブル金具止) 600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C	12	m							科目	第0043号表
配線撤去工(屋外露出ケーブル金具止) 600V VVR8sq-3C,3.5sq-1C,2sq-3C	6	m							科目	第0044号表
配線撤去工(屋外露出ケーブル金具止) 600V VVR8sq-3C,5.5sq-6C,3.5sq-1C	12	m							科目	第0045号表
配線撤去工(屋外露出ケーブル金具止) 600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C	6	m							科目	第0046号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C	348	m							科目	第0047号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR8sq-3C,3.5sq-1C,2sq-3C	1,350	m							科目	第0048号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR8sq-3C,5.5sq-6C,3.5sq-1C	2,730	m							科目	第0049号表
配線撤去工(ラック配線) 600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C	1,370	m							科目	第0050号表
配線撤去工(屋外露出) 600V VVR2sq-3C	140	m							科目	第0051号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明分電盤撤去工										
トンネル照明分電盤撤去工 屋外防雨自立型 再使用なし	1			面					科目	第0052号表
機械作業工										
高所作業車運転 トラック架装・ブーム型	44			日					施工	第0-0001号表
運搬及び処分費等										
貨物自動車運搬費 4 t車 特(割)増無 1 2 km(片道) 悪(割)増 0 km 冬増 0 km 深夜早朝増無	3			台					施工	第0-0002号表
* 処分費等 *										
ナトリウム灯処分 NX35, NX55, NX90, NX135, NX180	266			個						
スクラップ 照明器具処分 NX35, NX55, NX90, NX135, NX180	4,990			kg						

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 電力ケーブル処分 被覆銅線	6,140	k g			
スクラップ 分電盤処分	300	k g			
** 直接工事費 **					
安全費					
交通誘導員 B 昼間勤務	264	人・日			施工 第0-0003号表
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 工事原価 **										
* 一般管理費 等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等 相当額計 **										
** 工事費計 **										

トンネル照明灯具取付工

科目内訳表

科目 第0001号表

LED095

SUS304 M12-100L

10

台
考

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
コンクリートアンカー SUS304 M12-100L	40	本				
電工	2.11	人				
普通作業員	3.51	人				
*** 合計 ***	10	台				
*** 単位当り ***	1	台				

灯具銘板取付工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0017

SUS304 M6-45L

10

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートアンカー SUS304 M6-45L	20	本			
普通作業員	0.30	人			
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0018

600V CV3.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル 600V CV3.5sq-2C						
余長1%	101	m				
電工						
	3.3	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0019

600V CV3.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-3C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	3.3	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0020

600V CV5.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV5.5sq-3C	101	m			
余長1% 電工	3.3	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0021

600V CV3.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル 600V CV3.5sq-2C						
余長1%	101	m				
電工						
	2.1	人				
普通作業員						
	2.1	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0007号表

600V CV3.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-3C	101	m			
余長1% 電工	2.1	人			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0008号表

600V CV5.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル 600V CV5.5sq-3C						
余長1%	101	m				
電工						
	2.1	人				
普通作業員						
	2.1	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0009号表

600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C					
余長1% 電工	101	m			
普通作業員	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0010号表

600V CV3.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ケーブル 600V CV3.5sq-2C						
余長1%	101	m				
ケーブル支持金具 SUS304 15mm用 K15/1A						
100		個				
電工						
6.7		人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0011号表

600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C 余長1%	101	m			
ケーブル支持金具 SUS304 30mm用 K30/1A	100	個			
電工	12.0	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0027

600V CV3.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-2C	101	m			
余長1% 電工	5.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0028

600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0014号表

600V CV2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV2sq-3C					
余長1%	101	m			
電工					
*** 合計 ***	5.4	人			
*** 単位当り ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0015号表

600V CV2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV2sq-3C	101	m			
余長1% 電工	6.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0016号表

600V CV3.5sq-2C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-2C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

直接接続工 PM-S1

科目内訳表

科目 第0017号表

頁0-0032

600V CV5.5sq-6C,3.5sq-4C,2sq-3C

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
プラスチックモールド接続材 直線 92-JA3	1	組				
* 雑材 * 材料の2%	2	%				
電工	0.60	人				
*** 単位当り ***	1	箇所				

分岐接続工 PM-T1

科目内訳表

科目 第0018号表

600V CV3.5sq-2C

1

箇所
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチックモールド接続材 分岐 82-JB1	1	組			
* 雑材 * 材料の2%	2	%			
電工	0.16	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

配線工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0019号表

600V CV8sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV8sq-3C	101	m			
余長1% 電工	4.4	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0020号表

600V CV8sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV8sq-3C	101	m			
余長1% 電工	2.7	人			
普通作業員	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0021号表

600V CV3.5sq-1C,2sq-6C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C					
余長1% 電工	101	m			
普通作業員	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0022号表

頁0-0037

600V CV3.5sq-1C,2sq-6C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C 余長1%	101	m			
ケーブル支持金具 SUS304 15mm用 K15/1A	100	個			
電工	6.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0023号表

頁0-0038

600V CV3.5sq-1C,2sq-6C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル 600V CV3.5sq-1C,2sq-6C					
余長1% 電工	101	m			
*** 合計 ***	5.4	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

トンネル照明分電盤取付工

科目内訳表

科目 第0024号表

頁0-0039

屋外防雨自立型

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
電工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
*** 単位当り ***	1	面			

トンネル照明灯具撤去工 (NX35)

科目内訳表

科目 第0025号表

頁0-0040

再使用なし

10

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
電工	0.28	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX55)

科目内訳表

科目 第0026号表

頁0-0041

再使用なし

10

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
電工	0.36	人			
普通作業員	0.58	人			
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX90)

科目内訳表

科目 第0027号表

頁0-0042

再使用なし

10

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.43	人			
普通作業員	0.71	人			
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX135)

科目内訳表

科目 第0028号表

頁0-0043

再使用なし

10

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.56	人			
普通作業員	0.70	人			
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

トンネル照明灯具撤去工 (NX180)

科目内訳表

科目 第0029号表

頁0-0044

再使用なし

10

台
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
普通作業員	0.74	人			
*** 合計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

灯具銘板撤去工

科目内訳表

科目 第0030号表

頁0-0045

再使用なし

10

枚
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.06	人			
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0031号表

頁0-0046

600V VVR3.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0032号表

頁0-0047

600V VVR5.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.66	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0033号表

頁0-0048

600V VVR8sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋内ピット）

科目内訳表

科目 第0034号表

頁0-0049

600V VVR14sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.88	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0035号表

頁0-0050

600V VVR3.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0036号表

頁0-0051

600V VVR5.5sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.42	人			
普通作業員	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0037号表

頁0-0052

600V VVR8sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0038号表

頁0-0053

600V VVR14sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0039号表

頁0-0054

600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.54	人				
普通作業員	0.54	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0040号表

頁0-0055

600V VVR8sq-3C, 3.5sq-1C, 2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.54	人				
普通作業員	0.54	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0041号表

頁0-0056

600V VVR8sq-3C, 5.5sq-6C, 3.5sq-1C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.76	人			
普通作業員	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（地中管内）

科目内訳表

科目 第0042号表

頁0-0057

600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.54	人			
普通作業員	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0043号表

頁0-0058

600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工						
*** 合計 ***	1.76	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0044号表

頁0-0059

600V VVR8sq-3C, 3.5sq-1C, 2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0045号表

頁0-0060

600V VVR8sq-3C, 5.5sq-6C, 3.5sq-1C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	2.40	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出ケーブル金具止）

科目内訳表

科目 第0046号表

頁0-0061

600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0047号表

600V VVR3.5sq-1C,2sq-9C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0048号表

600V VVR8sq-3C, 3.5sq-1C, 2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0049号表

600V VVR8sq-3C, 5.5sq-6C, 3.5sq-1C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.96	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（ラック配線）

科目内訳表

科目 第0050号表

600V VVR5.5sq-3C,3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工（屋外露出）

科目内訳表

科目 第0051号表

600V VVR2sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.34	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

トンネル照明分電盤撤去工

科目内訳表

科目 第0052号表

屋外防雨自立型

再使用なし

1

面考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.5	人			
普通作業員	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	面			

施工内訳表

高所作業車運転
トラック架装・ブーム型

施工 第0-0001号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高所作業車 [トラック架装リフト] 賃料 ブーム型	1.00	供用日			
特殊運転手	1.38	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

貨物自動車運搬費 4 t車 特(割)増無
1.2 km(片道) 悪(割)増 0 km

冬増 0 km 深夜早朝増無

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

頁0-0070

交通誘導員 B
昼間勤務

施工 第0-0003号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			