

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

平成 25 年度

志賀中野有料道路 舗装修繕工事

実施設計書

中野市 七瀬～栗林

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

舗装工 (オーバーレイ)

L = 380m W=8.0m t = 3cm (平均) A = 3,040m²

施 工 期 間

60 日間

起工予定年月日

平成 25 年 月 日

竣工予定年月日

平成 25 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

適用単価地区 単価適用日	53 1 4 北信(1) 0-25.07.01(0)		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%)	当 世 代 06 舗装 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 40	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
舗装修繕工					
アスファルト舗装補修工					
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm(平均)	3,040	m ²			施工 第0-0001号表
安全施設工					
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満	760	m			施工 第0-0005号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満	150	m			施工 第0-0006号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式100-500m未満	80	m			施工 第0-0007号表
** 直接工事費 **					
安全費					
交通誘導員 B 昼間勤務	6	人・日			施工 第0-0008号表
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					

施工内訳表

頁0-0006

表層工

再生 密粒度(13F)

車道 1層当り仕上厚3cm(平均)

施工 第0-0001号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材 混入率50%以下]	7.54	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.00	L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0002号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0003号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0007

表層工
再生 密粒度 (13F)

車道 1層当り仕上厚3cm (平均)

施工 第0-0001号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工内訳表

頁0-0008

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次	1.75	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0003号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次	1.78	供用日			
特殊運転手	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0005号表

溶剤型 実線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0006号表

溶剤型 破線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間
 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚 1.5mm

施工規模 溶融式100-500m未満

施工 第0-0007号表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式(手動) 実線・ゼブラ 30cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

交通誘導員 B
昼間勤務

施工 第0-0008号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			