

工事数量総括表

工事名	平成25年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕 工事 小県郡長和町 和田 わらび平橋						事業区分	道路維持修繕・雪寒		
							工事区分	道路修繕		
工事区分	・工種	・種別	細 別	規 格	・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路修繕			(わらび平橋)		L=	m	46.0			
	橋梁補修工									
	床版補修工		(床板下面)							
			コンクリートはつり工	はつり厚6cm		m ²	2.9			
			人力岩積込	2.9*0.06 無筋Con		m ³	0.17			図面 2
			運搬工(ダンプトラック)	2tD L=5km 無筋Con		m ³	0.170			
			鉄筋腐食抑制材散布	含浸材(プロテクトシルCIT相当品) 2.10*(46.7-20.0)*3列		m ²	168.2			600ml/m ²
			床版下面断面修復工	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.144			図面 2
			FRP格子筋	アンカーST640 トウグリッド(FTG-CR4)相当品ワッシャー6mm		m ²	2.90			図面 2
			ひび割れ補修工	低圧樹脂注入 エポキシ樹脂		m	20.10			図面 2
			注入材エポキシ樹脂	20.1*0.25kg/m 2液混合タイプ		kg	5.03			標準注入量
	処分費									
			処分費	0.17*2.35 無筋Con		t	0.399			
	桁塗装工									
			橋梁塗装工 素地調整	3種Cケレン		m ²	1170.3			図面 5
			橋梁塗装工 下塗	変性エポキシ樹脂塗料 2回塗		m ²	1170.3			図面 5
			橋梁塗装工 中塗	弱溶剤形フッ素樹脂 淡彩		m ²	1170.3			図面 5

工事数量総括表

工事名	平成25年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕 工事 小県郡長和町 和田 わらび平橋						事業区分	道路維持修繕・雪寒	
							工事区分	道路修繕	
工事区分	・工種	・種別	細 別	規 格・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
			橋梁塗装工 上塗	弱溶剤形フッ素樹脂 淡彩	m ²	1170.3			図面 5
			塩害対策工(金属溶射)	PAZL工法相当品	m ²	75.6			図面 5
	橋梁補強工								
	床板補強工	(床板下面)							
			下地処理		m ²	155.1			図面 4
			墨出し工		m ²	155.1			図面 4
			プライマー工	エポキシ樹脂プライマー	m ²	172.6			図面 4
			不陸修正工	エポキシ樹脂パテ	m ²	172.6			図面 4
			炭素繊維シート貼り付け	目付量300g/m ²	m ²	219.1			図面 4
			仕上工(中塗り)	172.6+60.0(H24施工済) エポキシ樹脂塗料 0.15/m ²	m ²	232.6			図面 4
			仕上工	ウレタン樹脂塗料 0.15kg/m ²	m ²	232.6			図面 4
	仮設工								
	仮設工								
			主体足場	設置・撤去+賃料 供用月数3月 パイプ吊り足場	m ²	541.8			図面 6
			中段足場	設置・撤去+賃料 供用月数3月	m ²	270.0			図面 6
			仮設材撤去	単管等	掛 m ²	34.4			図面 6
			仮設材賃料	強力サポートジャッキ・敷鉄板	日	90.0			図面 6

