

数量内訳表

舗装工(オーバーレイ)

- | | | | | | |
|---|-----|----------|--------|-------------|-------------------------|
| 1 | 七瀬側 | L=80.0m | W=8.0m | t=3.0cm(平均) | A=640.0m ² |
| 2 | 栗林側 | L=300.0m | W=8.0m | t=3.0cm(平均) | A=2,400.0m ² |
| | 計 | L=380.0m | | | A=3,040.0m ² |

区画線

- | | | | | | |
|---|-----|--------------|-----|--------------|--------|
| 1 | 外側線 | ペイント式(車載式) | 実線 | 15cm | |
| | 七瀬側 | L=80x2=160m | 栗林側 | L=300x2=600m | 計 760m |
| 2 | 中心線 | ペイント式(車載式) | 破線 | 15cm | |
| | 栗林側 | L=300/2=150m | | | |
| 3 | 中心線 | 熔融式(手動) | 実線 | 幅30cm | 黄線 |
| | 七瀬側 | L=80m | | | |

安全費

- | | |
|----------------|----|
| 交通誘導員B(交替要員なし) | 6人 |
|----------------|----|