

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		担当	

平成 26 年度 **三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備** **実施設計書**
 (区画線)工事

上田市 鹿教湯温泉～松本市 三才山

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
区画線設置工 L=15,770m 路面標示 一式	施 工 期 間	90 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	49 1 0 中信(1) 26.04.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕										
区画線設置工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	8,290		m						施工	第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	2,070		m						施工	第0-0002号表
区画線設置工 ペイント式(自走) 文字・記号 加熱式 15cm換算 白色 2000m以上	370		m							
区画線設置工 ペイント式(自走) 実線 加熱式 30cm 白色 2000m以上	1,300		m							
区画線設置工 ペイント式(自走) 実線 加熱式 30cm 黄色 2000m以上	2,630		m							
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	380		m						施工	第0-0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 ペイント式(自走) ゼブラ・横断線 加熱式 30cm 白色 2000m以上	430	m			
区画線設置工 ペイント式(自走) ゼブラ・横断線 加熱式 45cm 白色 2000m以上	300	m			
区画線設置工 ペイント式(自走) 文字・記号 加熱式 15cm換算 黄色 2000m以上	44	m			
色替え作業工					
色替え作業(機・労・材含む) 白 黄 黄 白	1	式			
** 直接工事費 **					
安全費					
交通誘導員 B 昼間勤務	44	人・日			施工 第0-0004号表
** 共通仮設費率計算額 **					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					
** 工事費計 **					

