

工事数量総括表

工事名	平成26年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事					事業区分	安全施設工事
						工事区分	安全施設工事
工事区分・工種・種別	細別	規 格 ・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
区画線							
区画線設置工	加熱式ペイント	実線 W=15cm $11855.5 \times 0.7 \div$	m	8290			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	破線 W=15cm $2968.0 \times 0.7 \div$	m	2070			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	実線 文字・記号 W=15cm換算 370.3	m	370			
	加熱式ペイント	実線 W=30cm $1859.0 \times 0.7 \div$	m	1300			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	実線 W=30cm 黄色 $3766.0 \times 0.7 \div$	m	2630			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	破線 W=30cm $551.0 \times 0.7 \div$	m	380			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	ゼブラ(減速体) W=30cm $616.0 \times 0.7 \div$	m	430			明かり部数量の70%
	加熱式ペイント	実線 ゼブラ W=45cm 307.1	m	300			
		区画線設置	$\Sigma =$	15770			
	加熱式ペイント	実線 文字・記号 W=15cm換算 黄色 松本抗口付近 44.4	m	44			
色替え作業工	色替え作業工	白→黄 黄→白	式	1			
安全費	交通誘導員		日・人	44			

三才山トンネル区画線数量表

参 考

工 種	W (mm)	色	線 種	番 号	計 算 式	合 計 (m)	備 考	
区画線工	加熱式ペイント	150	白色	実線	No.1	1300.0+1243.0+11.0+146.0+182.0+120.5=	3,002.5	
					No.2	22.0+1407.0+1796.0=	3,225.0	
					No.3	448.0+262.0+926.0+974.0+94.0+48.0=	2,752.0	
					No.4	368.0+1903.0+25.0+52.0+372.0+65.0+8.0+33.0+50.0=	2,876.0	
					計		11,855.5	
		150	白色	破線	No.1	4.0+387.0+392.0=	783.0	
					No.2	926.0+920.0=	1,846.0	
					No.3		0.0	
					No.4	90.0+90.0+39.0+36.0+42.0+42.0=	339.0	
					計		2,968.0	
		150換算	白色	文字・記号	No.1	34.5+88.8+34.5+65.0+(7.5×7)=	275.3	
					No.2	65.0+(7.5×4)=	95.0	
					No.3		0.0	
					No.4		0.0	
					計		370.3	
		300	白色	実線	No.1	12.0+235.0=	247.0	
	No.2					357.0		
	No.3				647.0+247.0=	894.0		
	No.4				361.0	361.0		
	計					1,859.0		
	300	黄色	実線	No.1	31.0+71.0+871.0=	973.0		
				No.2		1,443.0		
				No.3		1,040.0		
				No.4	310.0	310.0		
				計		3,766.0		
	300	白色	破線	No.1		170.0		
				No.2	16.0+47.0+130.0=	193.0		
				No.3	24.0+22.0+28.0=	74.0		
				No.4		114.0		
				計		551.0		
	300	白色	ゼブラ(減速体)	No.1	175.0+35.0+35.0=	245.0		
				No.2	70.0+35.0=	105.0		
No.3				35.0+35.0+35.0+35.0+35.0=	175.0			
No.4				56.0+35.0=	91.0			
計					616.0			
450	白色	実線(ゼブラ)	No.1	①～⑧ 119+10.0=	129.0			
			No.2		0.0			
			No.3	⑨	48.0			
			No.4	⑩～⑬ 42.4+64.5+23.2=	130.1			
			計		307.1			
150換算	黄色	文字・記号	No.1		0.0			
			No.2	22.2+22.2=	44.4			
			No.3	22.2+22.2=	44.4			
			No.4		0.0			
			計		88.8			