工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕工事　　小県郡長和町和田 見附橋～わらび平橋	事 業 区 分	道路維持修繕
		工 事 区 分	舗装修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路修繕			m	582.5			
舗装修繕工							
路面切削工							
	路面切削工	平均切削深さ t=5.0cm 582.5(L)*7.40(W)平均 段差すりつけ撤去作業あり	m 2	4310.5			＊切削深は5mm単位とする
	廃材運搬工	4310.5*0.05 10t積 DIDなし	m 3	215.5			マルコ自動車(株) L=5.0km
処 分 費							
	切削廃材処分費	215.5*2.35	t	506.4			マルコ自動車(株)
舗装打換工							
	路面切削工	平均切削深さ t=10.0cm 582.5(L)*6.0(W) 段差すりつけ撤去作業なし	m 2	3495.0			
	廃材運搬工	3495.0*0.10 10t積 DIDなし	m 3	349.5			マルコ自動車(株) L=5.0km
	路上再生路盤工	0.20*2.10*0.046*1.02=0.0197t/m2 混合深t=20cm 高炉セメント(バラ)	m 2	3495.0			一軸圧縮σ7-30kgf/cm2
	路盤工	W＞3.0m 再生加熱安定処理材t＝10cm	m 2	3495.0			
	成形目地工	582.5+7.4+7.4 アスファルト系目地テープ W=30mm t=5mm	m	597.3			
	表層工	ポリマー改質Ⅱ型As密粒20F t=5cm	m 2	4310.5			
処 分 費							
	切削廃材処分費	349.5*2.35	t	821.3			マルコ自動車(株)

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕工事　　小県郡長和町和田 見附橋～わらび平橋	事 業 区 分	道路維持修繕
		工 事 区 分	舗装修繕

工事区分 ・工種 ・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
安全施設工							
	区画線設置工	582.5*2 ペイント加熱式 w=15cm・外側線	m	1165.0			
	区画線設置工	37.5+145.0 ペイント加熱式 w=15cm換算 文字記号	m	182.5			矢印5本×7.5m=37.5m 減速29m×5本=145.0m
	区画線設置工	ペイント加熱式 w=30cm センターライン黄色	m	582.5			※15cm換算延長 L=1,165m
							※15cm換算延長 合計 L=2,000m以上
	色替え作業		式	1.0			
運 搬 費							
	貨物自動車運搬費	路面切削機 29t車 特大割増有り	台	1.0			上田市役所 L=37.0Km
技術管理費							
	六価クロム溶出試験	環境省告示46号	検 体	1.0			
安 全 費							
	交通誘導員A	交替要員あり	人	16.0			
	交通誘導員B	交替要員なし	人	64.0			