

工事番号												(様式 - 1)				
副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		係員		担当		
平成 27 年度												三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事			実施設計書	
上田市 鹿教湯温泉 鹿教湯大橋 (1)																
設 計 大 要							施 工 方 法				請 負					
橋梁修繕工 L=126.8m W=6.75m 床版補修工(床版打替) A=855m ² t=8cm 下面補修工 A=226m ² t=18mm 橋面工(防水工) A=871m ² 舗装工 A=855m ² t=6cm							施 工 期 間				230 日間					
							起工予定年月日				平成 年 月 日					
							竣工予定年月日				平成 年 月 日					
							契約保証方法				金銭的保証					
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。																

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	41 2 東信(2) 27.04.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 02 河川道路構造物 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
橋梁修繕										
床版修繕工										
既設撤去工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	13		m						施工	第0-0004号表
路面切削工 全面切削 6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	855		m ²						施工	第0-0006号表
混合廃材切削工 全面切削(4000m ² 以下)6cm以下 段差すりつけ撤去作業なし	855		m ²						施工	第0-0009号表
廃材運搬工 ダンプトラック10t積級	59		m ³						施工	第0-0012号表
廃材運搬工(混合廃材) ダンプトラック10t積級	8		m ³						施工	第0-0014号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費										
* 処分費等 *										
アスファルト殻処分費 (t) 切削廃材										
	140.7		t						施工	第0-0015号表
混合廃材殻処分費 (t)										
	20.1		t						施工	第0-0016号表
床版取壊し(人力はつり)										
床版コンクリートはつり工 はつり厚 6 cm										
	855		m2						施工	第0-0017号表
とりこわし殻積込										
	51		m 3						施工	第0-0019号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 歩車道境界ブロック										
	7		m 3						施工	第0-0021号表
構造物とりこわし殻運搬 バックハウ積込 コンクリート殻(無筋)										
	51		m 3						施工	第0-0022号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)	7	m3			施工 第0-0024号表
* 処分費等 *					
コンクリート(無筋)処分費(t)	120.6	t			施工 第0-0025号表
コンクリート(有筋)処分費(t)	19.0	t			施工 第0-0026号表
床版補修工(上面)					
床版補修工 早強セメント割増・膨張材含む	68.47	m3			科目 第0001号表
鉄筋防錆材塗布 エマコC2000 相当品	357	m2			科目 第0002号表
補強鉄筋工 SD345 D19 構造物種別による補正なし	6.594	t			施工 第0-0027号表
補強溶接金網設置 SD295A 6 100×100	855	m2			科目 第0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック補修(現場打ち)					
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径13mm 削孔深15cm	1,014	孔			施工 第0-0028号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.969	t			施工 第0-0030号表
目地材設置 瀝青質目地材 厚10mm	0.7	m ²			施工 第0-0031号表
型枠工 小型構造物	38	m ²			施工 第0-0032号表
小型構造物人力打設 24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	7.60	m ³			施工 第0-0033号表
早強セメント割増	8.05	m ³			
導水パイプ 15 クラドリッブ同等品	126	m			
床版補修工(下面 スパ-ル・ポン工法)					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂導入路設置工					
	792	m			施工 第0-0035号表
サンダーケレン工					
	226	m2			施工 第0-0037号表
網鉄筋取付工					
	226	m2			施工 第0-0038号表
テーパー付T型アンカー(ネジ式)設置工 FMS-8					
	3,360	本			施工 第0-0039号表
樹脂注入器具設置工(FM-8)					
	1,204	本			施工 第0-0040号表
FMプライマー塗布工					
	226	m2			施工 第0-0041号表
ホゼン材中塗(吹付)工 (t=18mm)					
	226	m2			施工 第0-0042号表
超低粘度エポキシ樹脂注入工					
	226	m2			施工 第0-0043号表
ホゼンコート材塗布工					
	226	m2			施工 第0-0044号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋面防水工(ウレタン防水) 合成桁										
ウレタン防水(下地処理工)										
	501		m2						施工	第0-0045号表
ウレタン防水(プライマー工) 防水層										
	501		m2						施工	第0-0047号表
ウレタン防水(防水工A) 防水層										
	501		m2						施工	第0-0048号表
ウレタン防水(舗装接着材工) 防水層										
	491		m2						施工	第0-0050号表
橋面防水工(複合防水) 上部トラス橋										
複合防水(下地処理工)										
	370		m2						施工	第0-0052号表
複合防水(プライマー工)										
	370		m2						施工	第0-0053号表
複合防水(防水工)										
	370		m2						施工	第0-0054号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複合防水(付着防止工)					
	364	m2			施工 第0-0056号表
成形目地工 W=30mm t=5mm					
	375	m			科目 第0004号表
導水パイプ 18×5m ドレイナー 型 相当品					
	255	m			
伸縮装置嵩上げ工(トラス部A2)					
伸縮装置嵩上工(t=10mm)					
	4.0	m2			科目 第0005号表
舗装工					
表層工					
表層工 密粒(20F) ポリマー改質 型 車道 1層当り仕上厚6cm					
	855	m 2			施工 第0-0057号表
区画線設置工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満 外側線 白色	262		m						施工	第0-0061号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント500-2000m未満 破線 白色	131		m						施工	第0-0062号表
ペイント式区画線(減速記号 白色 W=15cm) 溶剤型 矢印・記号・文字15cm換算 加熱式 施工規模 ペイント500m-2000m未満	70		m							
ペイント式区画線(中央線 黄色 W=30cm) 溶剤型 実線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント500m-2000m未満	131		m							
色替え作業(機・労・材含む) 白 黄 黄 白	1		式							
仮設工										
足場工										
吊り足場工	388		m2						施工	第0-0063号表
朝顔 片側朝顔	388		m2						施工	第0-0064号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
板張防護工(片側朝顔)										
	388		m2						施工	第0-0065号表
シート張防護工(片側朝顔)										
	388		m2						施工	第0-0066号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有 3.0km(×往復) 悪(割)増 0km 冬増 0km 深夜早朝増無										
	1		台						施工	第0-0067号表
安全費										
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員あり										
	122		人・日						施工	第0-0068号表
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員なし										
	183		人・日						施工	第0-0069号表
** 共通仮設費率計算額 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等相当額計 ***										
*** 工事費計 ***										

科目内訳表

科目 第0001号表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	10.00	m ³			10	m ³
早強セメント割増	10.20	m ³				
膨張材 デンカCSAタイプS 相当品	204	Kg				
*** 合計 ***	10	m ³				
*** 単位当り ***	1	m ³				

鉄筋防錆材塗布

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0014

エマコC2000 相当品

10

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.0	人			
防錆材 エマコC2000 相当品	40	kg			
* 諸雑費 *	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

補強溶接金網設置

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0015

SD295A 6 100×100

100

m2

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
異形鉄筋金網 SD295A 6 100×100	0.498	t			
* 諸雑費 *	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

成形目地工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0016

W=30mm t=5mm

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.50	人			
成形目地 W=30mm t=5mm ゼロシールSSテープ 相当品	100	m			
* 諸雑費 *	5	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
ドーロガードキットAS	215.3	kg				
キット用プライマー メタリル樹脂プライマー-0.5Kg/缶 0.2Kg/m3	5	缶				
土木一般世話役	1.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
左官	1.0	人				
普通作業員	3.0	人				
鉄面下地処理工 ディスクサンダー、ペーパーサンダー、替え含む	3	台				
* 諸雑費 * 溶剤、養生テープ、ウエス、刷毛、車両、発電機 鉄面下地処理工を除く(材料+労務)×率	20	%				
*** 合計 ***	10	m2				

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m2			

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
24-8-25(W/C=55%以下)

高炉(BB)鉄筋構造物

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0019

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人			
特殊作業員	0.40	人			
普通作業員	0.54	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.20	m3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	1.03	時間			施工 第0-0002号表
養生工 一般養生 鉄筋構造物	10.00	m3			施工 第0-0003号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0020

コンクリートポンプ車運転
ブーム式

施工 第0-0002号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式	1.00	時間			
運転手（特殊）	0.14	人			
軽油	16.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0022

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0004号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型	0.42	日			施工 第0-0005号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費	56.00	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	1.00	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
ガソリン	21.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0024

路面切削工

施工 第0-0006号表

全面切削 6cmを超え12cm以下

段差すりつけ撤去作業なし

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.30	人			
路面切削機運転 ホイール・廃材積込	0.07	日			施工 第0-0007号表
路面清掃車運転 ブラシ・四輪式	0.07	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	54.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

路面切削機運転
ホイール・廃材積込

施工 第0-0007号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	1.37	供用日			
運転手 (特殊)	1.00	人			
軽油	213.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路面清掃車運転
ブラシ・四輪式

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	1.28	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	62.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

混合廃材切削工

施工 第0-0009号表

全面切削(4000m²以下) 6cm以下 段差すりつけ撤去作業なし

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人			
特殊作業員	0.07	人			
普通作業員	0.29	人			
路面切削機運転 ホイール・廃材積込	0.07	日			施工 第0-0010号表
路面清掃車運転 ブラシ・四輪式	0.07	日			施工 第0-0011号表
諸雑費	35.00	%			
*** 合計 ***	100	m²			
*** 単位当り ***	1	m²			

施工内訳表

路面切削機運転
ホイール・廃材積込

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	1.54	供用日			
運転手 (特殊)	1.00	人			
軽油	242.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

路面清掃車運転
ブラシ・四輪式

施工 第0-0011号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	1.40	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	71.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.00	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	62.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0032

廃材運搬工(混合廃材)
ダンプトラック10t積級

施工 第0-0014号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル	5.70	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

混合廃材殻処分費 (t)

施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁0-0034

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0017号表

床版コンクリートはつり工
はつり厚 6 cm

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.60	人			
普通作業員	1.10	人			
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 排出ガス対策型 1次基準	0.80	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1.00	%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0020号表
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0020号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次	1.46	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	108.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0041

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.24	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	76.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.24	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0028号表

コンクリート削孔（ハンマドリル）
削孔径13mm

削孔深15cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	1.20	人			
普通作業員	0.40	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.70	日			施工 第0-0029号表
諸雑費	24.00	%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

頁0-0049

目地材設置
瀝青質目地板 厚10mm

施工 第0-0031号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人			
普通作業員	0.29	人			
瀝青質目地板 厚10mm	11.20	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0050

型枠工
小型構造物

施工 第0-0032号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.50	人			
型わく工	13.50	人			
普通作業員	11.10	人			
諸雑費	15.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0051

小型構造物人力打設

24-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0033号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.91	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.65	人			
生コン 24-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物	10.00	m3			施工 第0-0034号表
諸雑費	4.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

小型構造物

施工 第0-0034号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.69	人			
諸雑費	19.00	%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	1.0	人			
ディスクサンダー損料(100V)	6	台			
ダイヤモンドホイール 厚み 2mm以内	6	枚			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0036号表
*** 合計 ***	200	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.6	人			
特殊作業員	6.4	人			
普通作業員	3.2	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3.2	日			施工 第0-0036号表
ディスクサンダー損料(100V)	6.4	台			
ディスクサンドペーパー(150)	30	枚			
諸雑費	5	%			労務×率 シンナー他
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
網鉄筋 D6@50mm × D6@50mm	57.5	m2			
土木一般世話役	1.0	人			
鉄筋工	4.5	人			
特殊作業員	10.0	人			
普通作業員	2.5	人			
諸雑費	2	%			材料×率
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

テーパー付T型アンカー(ネジ式)設置工
FMS-8

施工内訳表

施工 第0-0039号表

頁0-0057

1000

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMSアンカー(8×60)	1,050	本			
ドリルビット(8.5)	7	本			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	4	日			施工 第0-0036号表
振動ドリル損料(100V)	6	台			
インパクトドライバー損料	3	台			
*** 合計 ***	1,000	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMアンカー(8×60) 樹脂注入用	840	本			
ドリルビット(8.5)	6	本			
低圧注入用タンク	840	個			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	6.0	人			
普通作業員	2.0	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	3	日			施工 第0-0036号表
振動ドリル損料(100V)	6	台			
*** 合計 ***	800	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FMプライマー(防錆プライマー) 亜硝酸リチウム溶液入り	37.5	kg			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

ホゼン材中塗(吹付)工 (t=18mm)

施工内訳表

施工 第0-0042号表

頁0-0060

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材中塗(ホゼン材#10)	4,050.0	kg			
土木一般世話役	3.0	人			
特殊作業員	14.0	人			
普通作業員	5.0	人			
吹付機械損料	3	日			
諸雑費	8	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	12.0	人			
普通作業員	3.0	人			
注入材(B0メジコン#300FM)	120	kg			
シンナー	4.8	kg			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホゼン材 #1	86.25	kg			
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	8.0	人			
普通作業員	4.0	人			
諸雑費	5	%			労務×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	2	日			施工 第0-0046号表
ポリッシャー	2.0	台			
替ペーパー #14	1.0	箱			
ブロワー	2.0	台			
集塵機	2.0	台			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0064

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	1.00	日			
ガソリン	16.20	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0065

ウレタン防水(プライマー工)
防水層

施工 第0-0047号表

200 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバレタンPR-200 相当品	52.8	kg			
混合材(普通ポルトランド) 2.5kg袋入	0.0132	t			
養生材	117.1	m			
土木一般世話役	0.30	人			
防水工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1	日			施工 第0-0046号表
攪拌機 100/0.51KW	1	日			
雑費(攪拌機含む)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

ウレタン防水(防水工A)
防水層

施工 第0-0048号表

200 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水材 ノバレタンES 相当品	375.0	kg			
養生材	117.1	m			
土木一般世話役	0.30	人			
運転手(特殊)	1.00	人			
防水工	3.00	人			
普通作業員	2.00	人			
ウレタン吹付機械	1.5	日			施工 第0-0049号表
ウレタン循環器	1.5	日			
雑費	3	%			労務×率 機械洗浄剤等
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

ウレタン吹付機械

施工内訳表

施工 第0-0049号表

頁0-0067

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタン吹付機械システム システム損料	1	日			
洗浄剤	50	L			
軽油	39.0	リットル			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0068

ウレタン防水(舗装接着材工)
防水層

施工 第0-0050号表

197.1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装接着剤 ノバレタンTCバインダー 相当品	43.4	kg			
舗装接着剤 ノバレタンTCコート 相当品	203.0	m2			
養生材	234.3	m			
土木一般世話役	0.20	人			
運転手(特殊)	1.00	人			
防水工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
TCバインダー吹付機	1	日			施工 第0-0051号表
雑費	3	%			労務×率 機械洗浄剤等
*** 合計 ***	197.1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
TCバインダー吹付機 システム損料	1	日			
洗淨剤	50	L			
軽油	24.0	リットル			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	2	日			施工 第0-0046号表
ポリッシャー	2.0	台			
替ペーパー #14	1.0	箱			
ブロワー	2.0	台			
集塵機	2.0	台			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プライマー ノバプロテクトPR-600 相当品	88.0	kg			
混合材 ノバプロテクトAsサンド 相当品	66.0	kg			
養生材 マスキングテープ等	80.0	m			
土木一般世話役	0.40	人			
塗装工	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型	1.0	日			施工 第0-0046号表
攪拌機 100V/0.51KW	1	台			
珪砂散布機(エンジン型)	1	台			
雑費(ローラー刷毛等資材)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防水材 ノバプロテクトAsコート 相当品	336.0	kg			
土木一般世話役	0.40	人			
運転手(特殊)	1.00	人			
防水工	3.00	人			
普通作業員	1.00	人			
防水ユニット(釜・器具等) 温度管理型	1	台			
トラック運転 普通	2	時間			施工 第0-0055号表
雑費(機械器具洗淨剤等)	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0073

トラック運転
普通

施工 第0-0055号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[普通]	1.00	時間			
運転手(一般)	0.21	人			
軽油	4.90	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

複合防水(付着防止工)

施工内訳表

施工 第0-0056号表

頁0-0074

200 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
付着防止剤(珪砂4号)	154.0	kg			
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	1.00	人			
雑費	3	%			労務×率
*** 合計 ***	200	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0075

表層工

施工 第0-0057号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人			
特殊作業員	0.13	人			
普通作業員	0.26	人			
- 3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質 型	15.09	t			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次	0.04	日			施工 第0-0058号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0059号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準	0.04	日			施工 第0-0060号表
諸雑費	12.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0077

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0059号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次	1.63	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	35.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0060号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ[普通型] 排ガス1次	1.78	供用日			
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油	41.00	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区

施工 第0-0062号表

溶剤型 破線 加熱式 15cm

施工規模 ペイント500-2000m未満

破線 白色

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

吊り足場工

施工内訳表

施工 第0-0063号表

頁0-0081

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0082

朝顔
片側朝顔

施工 第0-0064号表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
朝顔工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護工	1.00	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

貨物自動車運搬費 2.9t車 特(割)増有

3.0km(×往復) 悪(割)増 0km

冬増 0km 深夜早朝増無

施工 第0-0067号表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

頁0-0087

交通誘導警備員 B
 昼間勤務 交替要員なし

施工 第0-0069号表

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.00	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			