

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		技術嘱託		担当者	

平成 27 年度

新和田卜利有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事

実施設計書

小県郡長和町和田～岡谷市長地

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
区画線設置工 区画線設置 L = 16,470m 路面標示 一式	施工期間	100 日間	
	起工予定年月日	平成 年 月 日	
	竣工予定年月日	平成 年 月 日	
	契約保証方法	金銭的保証	
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。		

総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	42 3 諏訪 27.05.01		
工種 市街地補正区分 緊急工事区分 イメージアップ費 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 00 補正なし 12 積上げのみ 01 金銭的保証 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕										
道路構造物修繕工										
道路付属施設修繕工										
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	11,090		m						施工	第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 白色 加熱式 30cm 施工規模 2000m以上	140		m							
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 黄色 加熱式 30cm 施工規模 2000m以上	3,760		m							
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	230		m						施工	第0-0002号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 30cm 施工規模 ペイント2000m以上	960		m						施工	第0-0003号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 500m以上	110		m						施工	第0-0004号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 500m以上	180		m						施工	第0-0005号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚 1.5mm 施工規模 溶融式 500m以上	350		m						施工	第0-0006号表
色替え作業 機・労・材含む 黄 白、白 黄	1		式							
** 直接工事費 **										
安全費										
安全費				式						
交通誘導警備員A 昼間勤務 交替要員なし	9		人・日						施工	第0-0007号表
交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員なし	36		人・日						施工	第0-0008号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										
*** 消費税等相当額計 ***										
*** 工事費計 ***										

