

工事番号

(様式 - 1)

副理事長		理事		管理部長		管理課長		審査者		所長		主査		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	-----	--	----	--	----	--	----	--

平成 27 年度

新和田トンネル有料道路 トンネル照明設備改修工事

実施設計書

小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
トンネル照明設備（右側） 設置・撤去工 基本照明(LED) 59台 入口照明(LED) 33台 非常駐車帯照明(LED) 4台 諏訪側受電室内配電盤改修 1式 配線工 1式 撤去工 1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 28 年 3 月 18 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	42 3 諏訪 27.11.01		
工種 市街地補正区分 イメージアップ費 契約保証方法 冬期補正（現管） 前払率（%） 消費税率（%）	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 12 積上げのみ 01 金銭的保証 1004 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
トンネル照明設備改修										
機器単体費										
*すべての諸経費の対象額に含めない*										
照明制御盤・照明盤(室内自立型) SPCC 2.3t以上 制御操作部付 自動点滅装置制御部内臓ユニット	1			面						
自動点滅装置(輝度計2段) 受光部×1 制御部×1	1			組						
材料費										
基本照明										
*材料費* 共通仮設費の対象でない										

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基本照明1.9cd(調光)										
	29			台					科目	第0001号表
基本照明1.9cd(BT付調光)										
	30			台					科目	第0002号表
入口部照明										
*材料費* 共通仮設費の対象でない										
入口部照明 LED070W相当										
	3			台					科目	第0003号表
入口部照明 LED110W相当										
	2			台					科目	第0004号表
入口部照明 LED150W相当										
	6			台					科目	第0005号表
入口部照明 LED180W相当										
	9			台					科目	第0006号表
入口部照明 LED220W相当										
	8			台					科目	第0007号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
入口部照明 LED270W相当										
	3			台						科目 第0008号表
入口部照明 LED360W相当										
	2			台						科目 第0009号表
非常駐車帯照明										
*材料費* 共通仮設費の対象でない										
非常駐車帯照明1.9cd(BT付一般)										
	4			台						科目 第0010号表
トンネル灯具銘板 トンネル基本照明・入口照明含む										
*材料費* 共通仮設費の対象でない										
灯具銘板(メタゲリル製) W200×H70×t3 基本照明・入口部照明含む										
	96			枚						
道路照明器具										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*材料費* 共通仮設費の対象でない										
道路照明器具										
	10			台						科目 第0011号表
分岐材(工場加工)										
*材料費* 共通仮設費の対象でない										
600V CV 22sq-1C 8sq-3c 5.5sq-3c										
	30			箇所						
600V CV 22sq-1C 5.5sq-6C										
	52			箇所						
600V CV 3.5sq-7C										
	29			箇所						
600V CV 3.5sq-5C										
	63			箇所						
600V CV 3.5sq-4C										
	18			箇所						

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付工										
配電盤据付調整										
照明制御盤取付工(屋内自立型)										
	1			面						科目 第0012号表
照明盤取付工(屋内自立型)										
	1			面						科目 第0013号表
自動点滅装置取付工										
自動点滅装置受光部(トンネル用)										
	1			台						科目 第0014号表
自動点滅装置制御部取付(トンネル照明用)										
	1			組						科目 第0015号表
トンネル照明器具取付工										
トンネル照明器具取付工(基本照明) 取付金具含む 29台+30台=59台										
	59			台						科目 第0016号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明器具取付工(入口部照明) 取付金具含む	33		台						科目	第0017号表
トンネル照明器具取付工(非常駐車帯照明) 取付金具含む	4		台						科目	第0018号表
灯具銘板取付工										
灯具銘板取付工	96		枚						科目	第0019号表
道路照明器具取付工										
道路照明器具取付工 KSH-2相当	10		台						科目	第0020号表
撤去工(不使用)										
配電盤撤去工										
照明制御盤撤去工	1		面						科目	第0021号表

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
照明盤撤去工										
	1			面						科目 第0022号表
自動点滅装置受光部撤去工										
自動点滅装置撤去(輝度計型)										
	1			台						科目 第0023号表
トンネル照明器具撤去工										
トンネル照明器具撤去(KL035B相当)										
	4			台						科目 第0024号表
トンネル照明器具撤去(KL055B相当)										
	166			台						科目 第0025号表
トンネル照明器具撤去(KL090B相当)										
	20			台						科目 第0026号表
トンネル照明器具撤去(KL135B相当)										
	30			台						科目 第0027号表
トンネル照明器具撤去(KL180B相当)										
	2			台						科目 第0028号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル照明器具撤去(FLR403B相当)										
	12			台					科目	第0029号表
灯具銘板撤去工										
灯具銘板撤去工(メタクリル製)										
	234			枚					科目	第0030号表
道路照明器具撤去工										
道路照明器具撤去工(KSC-4 NH220W相当)										
	10			台					科目	第0031号表
配線工										
屋内ビット配線工										
配線工(屋内ビット)複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C										
	7.3			m					科目	第0032号表
配線工(屋内ビット)複合分岐ケーブル 600V CV 3.5sq-7c										
	6.7			m					科目	第0033号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工(屋内ピット)分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C					
	7.3	m			科目 第0034号表
配線工(屋内ピット)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)					
	10.3	m			科目 第0035号表
地中管内配線工					
配線工(地中管内)複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C					
	17.4	m			科目 第0036号表
配線工(地中管内)複合分岐ケーブル 600V CV 3.5sq-7c					
	17.4	m			科目 第0037号表
配線工(地中管内)分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C					
	17.4	m			科目 第0038号表
配線工(地中管内)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)					
	17.4	m			科目 第0039号表
屋外管内配線工					
配線工(屋外管内)複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C					
	7.5	m			科目 第0040号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配線工(屋外管内)複合分岐ケーブル 600V CV 3.5sq-7c										
	7.5		m						科目	第0041号表
配線工(屋外管内)分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C										
	7.5		m						科目	第0042号表
配線工(屋外管内)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)										
	7.5		m						科目	第0043号表
屋外ラック配線工										
配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C										
	727.3		m						科目	第0044号表
配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 5.5-6C										
	1,190.0		m						科目	第0045号表
配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル 600V CV 3.5sq-7c										
	337.1		m						科目	第0046号表
配線工(屋外ラック)分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-5C										
	1,580.2		m						科目	第0047号表
配線工(屋外ラック)分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C										
	161.1		m						科目	第0048号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線工(屋外ラック)CVケーブル 600V CV 2sq-3C					
	9.8	m			科目 第0049号表
配線工(屋外ラック)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)					
	1,910.8	m			科目 第0050号表
電力ケーブル接続工					
直線接続(38mm2×4C以下) 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C					
	2	箇所			科目 第0051号表
直線接続(22mm2×4C以下) 600V CV 22-1C 5.5-6C					
	2	箇所			科目 第0052号表
直線接続(8mm2×4C以下) 600V CV 3.5sq-7C					
	1	箇所			科目 第0053号表
直線接続(8mm2×4C以下) 600V CV 3.5sq-5C					
	3	箇所			科目 第0054号表
直線接続(8mm2×3C以下) 600V CV 2sq-3C					
	2	箇所			科目 第0055号表
通信ケーブル接続工					

(工事費内訳書)

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直線設続(10P 0.5~0.9mm) CPEV(S) 0.9-10P										
	5			箇所						科目 第0056号表
配線撤去工										
屋内ビット配線撤去工										
配線撤去工(屋内ビット)複合分岐ケーブル 600V VVR 14sq-3C 8sq-6C										
	7.5			m						科目 第0057号表
配線撤去工(屋内ビット)分岐付ケーブル 600V VVR 3.5sq-3C										
	15.0			m						科目 第0058号表
配線撤去工(屋内ビット)Wケーブル 600V VVR 14sq-3C										
	15.0			m						科目 第0059号表
配線撤去工(屋内ビット)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル										
	10.3			m						科目 第0060号表
地中管内配線撤去工										
配線撤去工(地中管内)複合分岐付ケーブル 600V VVR 14-3C 8-6C										
	17.4			m						科目 第0061号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線撤去工(地中管内)分岐付ケーブル 600V VVR 3.5sq-3C	34.8	m			科目 第0062号表
配線撤去工(地中管内)VVケーブル 600V VVR 14sq-3C	34.8	m			科目 第0063号表
配線撤去工(地中管内)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル	17.4	m			科目 第0064号表
屋外管内配線撤去工					
配線撤去工(屋外管内)複合分岐ケーブル 600V VVR 14sq-3C 8sq-6C	7.5	m			科目 第0065号表
配線撤去工(屋外管内)分岐付ケーブル 600V VVR 3.5sq-3C	15.0	m			科目 第0066号表
配線撤去工(屋外管内)VVケーブル 600V VVR 14sq-3C	15.0	m			科目 第0067号表
配線撤去工(屋外管内)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル	7.5	m			科目 第0068号表
屋外ラック配線撤去工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線撤去工(屋外ラック)複合分岐ケーブル 600V VVR 14sq-3C 8sq-6C	92.0	m			科目 第0069号表
配線撤去工(屋外ラック)複合分岐ケーブル 600V VVR 8sq-9C	1,822.9	m			科目 第0070号表
配線撤去工(屋外ラック)分岐付ケーブル 600V VVR 8sq-3C	2,465.0	m			科目 第0071号表
配線撤去工(屋外ラック)分岐付ケーブル 600V VVR 3.5sq-3C	259.5	m			科目 第0072号表
配線撤去工(屋外ラック)Wケーブル 600V VVR 14sq-3C	1,347.0	m			科目 第0073号表
配線撤去工(屋外ラック)CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル	1,910.9	m			科目 第0074号表
機械作業工					
高所作業車運転					
高所作業車運転 トラック架装・ブーム型	24	日			施工 第0-0001号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬及び処分費等					
現場発生品・支給品運搬					
27.0km以下	5	回			施工 第0-0002号表
現場発生品・支給品運搬					
60.0km以下	1	回			施工 第0-0003号表
* 処分費等 *					
照明盤処分 0.6×0.6×2.3	350	k g			
照明制御盤処分 0.6×0.6×2.3	350	k g			
輝度計処分	4	k g			
トンネル照明器具処分(鋼板製) 器具・安定器含む	7,698	k g			
道路灯器具処分(KSC-4)	140	k g			

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1-0136 ケーブル処分 600V VVR 14sq-4C 8sq-6C 8sq-9C 14sq-3C 8sq-3C 3.5sq-6C 3.5sq-3C 2sq-4C CPEV(S) ;小柳産業(株)	4,885	Kg			
1-0137 ナトリウム灯処分 ;長野県道路公社標準単価 ;イー・ステージ(株)	222	個			
1-0138 蛍光灯処分 ;イー・ステージ(株)	12	個			
**直接工事費**					
1-0139 安全費					
1-0147					
1-0148 交通誘導警備員A 昼間勤務 交代要員あり	24	人・日			
1-0149 交通誘導警備員B 昼間勤務 交代要員あり	72	人・日			
**共通仮設費率計算額**					

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 機器間接費 **					
技術者間接費					
機器管理費					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格計 **					



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置(定電流一般)	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置(定電流一般)	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	台 考
照明器具	1	台				
LEDモジュール	1	組				
電源装置	1	組				
ダウントランス	1	個				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1 台考
照明器具	1	台				
LEDモジュール	1	組				
電源装置	1	組				
ダウントランス	1	個				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	台 考
照明器具	1	台				
LEDモジュール	1	組				
電源装置	1	組				
ダウントランス	1	個				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	1 台 考
照明器具	1	台				
LEDモジュール	1	組				
電源装置	1	組				
ダウントランス	1	個				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	1	台			
LEDモジュール	1	組			
電源装置(定電流一般)	1	組			
ダウントランス	1	個			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具 枠なしLED1.9cd(一般) LEDモジュール・電源装置含む	1	基			
ダウントランス(LED1.9cd)	1	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	2.0	人			
電工	5.0	人			
普通作業員	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	面			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電気通信技術者	0.5	人				
電工	3.0	人				
普通作業員	2.0	人				
*** 単位当り ***	1	面				



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	1.2	人			
*** 単位当り ***	1	組			

トンネル照明器具取付工(基本照明)

科目内訳表

科目 第0016号表

頁0-0035

取付金具含む

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具(SUS304) A						
	2	個				
取付金具(SUS304) B						
	2	個				
コンクリートアンカー(M12-100L SUS304)						
	4	本				
電工						
	0.210	人				
普通作業員						
	0.351	人				
*** 単位当り ***						
	1	台				

トンネル照明器具取付工(入口部照明)

科目内訳表

科目 第0017号表

頁0-0036

取付金具含む

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
取付金具(SUS304) A						
	2	個				
取付金具(SUS304) B						
	2	個				
コンクリートアンカー(M12-100L SUS304)						
	4	本				
コンクリートアンカー(M6-45L SUS304)						
	2	本				
電工						
	0.210	人				
普通作業員						
	0.351	人				
*** 単位当り ***						
	1	台				

トンネル照明器具取付工(非常駐車帯照明)

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0037

取付金具含む

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備
取付金具(SUS304) A	2	個			
取付金具(SUS304) B	2	個			
コンクリートアンカー(M12-100L SUS304)	4	本			
コンクリートアンカー(M6-45L SUS304)	2	本			
電工	0.210	人			
普通作業員	0.351	人			
*** 単位当り ***	1	台			



道路照明器具取付工

科目内訳表

科目 第0020号表

KSH-2相当

1

台  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	0.299	人				
普通作業員	0.153	人				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工	1.1	人				
普通作業員	0.4	人				
*** 単位当り ***	1	面				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	面考
電工	0.7	人				
普通作業員	0.4	人				
*** 単位当り ***	1	面				

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
電工	0.1	人			
*** 単位当り ***	1	台			



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	台考
電工	0.05	人				
普通作業員	0.08	人				
*** 単位当り ***	1	台				



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	台考
電工	0.08	人				
普通作業員	0.10	人				
*** 単位当り ***	1	台				

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
電工	0.09	人			
普通作業員	0.10	人			
*** 単位当り ***	1	台			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.06	人			
普通作業員	0.12	人			
*** 単位当り ***	1	台			



施工名称など	数量	単位	単価	金額	備 考
電工	0.082	人			
普通作業員	0.042	人			
*** 単位当り ***	1	台			

配線工(屋内ビット)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0032号表

頁0-0051

600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C 余長1%	101	m			
電工 28.0	6.00	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋内ビット)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0033号表

頁0-0052

600V CV 3.5sq-7c

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-7C 余長1%	101	m			
電工 16.5	4.40	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋内ビット)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0034号表

頁0-0053

600V CV 3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C 余長1%	101	m			
電工 13.5	3.30	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋内ビット)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0035号表

CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 余長1%	101	m			
電工 15.5	4.40	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(地中管内)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0036号表

頁0-0055

600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C 余長1%	101	m			
電工 28.0	3.8	人			
普通作業員 28.0	3.8	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(地中管内)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0037号表

頁0-0056

600V CV 3.5sq-7c

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-7C 余長1%	101	m			
電工 16.5	2.7	人			
普通作業員 16.5	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(地中管内)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0038号表

頁0-0057

600V CV 3.5sq-4C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 3.5sq-4C 余長1%	101	m			
電工 13.5	2.1	人			
普通作業員 13.5	2.1	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(地中管内)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0039号表

頁0-0058

CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 余長1%	101	m			
電工 15.5	2.7	人			
普通作業員 15.5	2.7	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外管内)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0040号表

600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C 余長1%	101	m			
電工 28.0	7.6	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外管内)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0041号表

頁0-0060

600V CV 3.5sq-7c

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-7C 余長1%	101	m			
電工 16.5	5.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外管内)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0042号表

頁0-0061

600V CV 3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C 余長1%	101	m			
電工 13.5	4.2	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外管内)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0043号表

頁0-0062

CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 余長1%	101	m			
電工 15.5	5.5	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0044号表

頁0-0063

600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C 余長1%	101	m			
電工 28.0	6.86	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0045号表

頁0-0064

600V CV 22-1C 5.5-6C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合分岐ケーブル 600V CV 22-1C 5.5-6C 余長1%	101	m			
電工 22.0	6.86	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0046号表

頁0-0065

600V CV 3.5sq-7c

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-7C 余長1%	101	m			
電工 16.5	4.97	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0047号表

頁0-0066

600V CV 3.5sq-5C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-5C 余長1%	101	m			
電工 14.0	3.78	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0048号表

頁0-0067

600V CV 3.5sq-4C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
分岐付ケーブル 600V CV 3.5sq-4C 余長1%	101	m			
電工 14.0	3.78	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)CVケーブル

科目内訳表

科目 第0049号表

頁0-0068

600V CV 2sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CVケーブル 600V CV 2sq-3C 余長1%	101	m			
電工 11.0	3.78	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線工(屋外ラック)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0050号表

頁0-0069

CPEV(S) 0.9-10P(通信ケーブル)

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
CPEVケーブル CPEV(S) 0.9-10P 余長1%	101	m			
電工 15.5	4.97	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

直線接続(38mm<sup>2</sup> × 4C以下)

科目内訳表

科目 第0051号表

頁0-0070

600V CV 22-1C 8-3C 5.5-3C

1

箇所

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電力ケーブル接続用キット(接続材92-JA3)	1	個			
* 雑材 * 材料の2%	2	%			
電工	0.60	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

直線接続(22mm2 × 4C以下)

科目内訳表

科目 第0052号表

頁0-0071

600V CV 22-1C 5.5-6C

1

箇所  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電力ケーブル接続用キット(接続材92-JA2)						
	1	個				
* 雑材 *						
材料の2%						
	2	%				
電工						
	0.42	人				
*** 単位当り ***						
	1	箇所				

直線接続(8mm2 × 4C以下)

科目内訳表

科目 第0053号表

頁0-0072

600V CV 3.5sq-7C

1

箇所  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電力ケーブル接続用キット(接続材92-JA1)	1	個				
* 雑材 * 材料の2%	2	%				
電工	0.24	人				
*** 単位当り ***	1	箇所				

直線接続(8mm2 × 4C以下)

科目内訳表

科目 第0054号表

頁0-0073

600V CV 3.5sq-5C

1

箇所  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電力ケーブル接続用キット(接続材82-JA1)						
	1	個				
* 雑材 *						
材料の2%						
	2	%				
電工						
	0.24	人				
*** 単位当り ***						
	1	箇所				

直線接続(8mm2 × 3C以下)

科目内訳表

科目 第0055号表

頁0-0074

600V CV 2sq-3C

1

箇所  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電力ケーブル接続用キット(接続材82-JA1)						
	1	個				
* 雑材 * 材料の2%						
	2	%				
電工						
	0.20	人				
*** 単位当り ***						
	1	箇所				

直線設続(10P 0.5~0.9mm)

科目内訳表

科目 第0056号表

頁0-0075

CPEV(S) 0.9-10P

1

箇所  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
通信ケーブル接続用キット(接続材 J-4E)	1	個			
URPコネクター	20	個			
* 雑材 * 材料の2%	2	%			
電工	0.95	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

配線撤去工(屋内ピット)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0057号表

頁0-0076

600V VVR 14sq-3C 8sq-6C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 30						
*** 合計 ***	1.20	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋内ピット)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0058号表

頁0-0077

600V VVR 3.5sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 12.5						
*** 合計 ***	0.66	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋内ピット)Wケーブル

科目内訳表

科目 第0059号表

頁0-0078

600V VVR 14sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 19.0					
*** 合計 ***	0.88	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去工(屋内ピット)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0060号表

CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 15.5					
*** 合計 ***	0.88	人			
*** 単位当り ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(地中管内)複合分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0061号表

頁0-0080

600V VVR 14-3C 8-6C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 30.0	0.76	人			
普通作業員 30.0	0.76	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(地中管内)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0062号表

頁0-0081

600V VVR 3.5sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 12.5	0.42	人			
普通作業員 12.5	0.42	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(地中管内)Wケーブル

科目内訳表

科目 第0063号表

頁0-0082

600V VVR 14sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 19.0	0.54	人			
普通作業員 19.0	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(地中管内)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0064号表

頁0-0083

CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 15.5	0.54	人			
普通作業員 15.5	0.54	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(屋外管内)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0065号表

600V VVR 14sq-3C 8sq-6C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 30.0						
*** 合計 ***	1.52	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋外管内)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0066号表

600V VVR 3.5sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 12.5						
*** 合計 ***	0.84	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋外管内)Wケーブル

科目内訳表

科目 第0067号表

頁0-0086

600V VVR 14sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 19.0	1.10	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(屋外管内)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0068号表

CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 15.5					
*** 合計 ***	1.10	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			

配線撤去工(屋外ラック)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0069号表

600V VVR 14sq-3C 8sq-6C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 30.0						
*** 合計 ***	1.372	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋外ラック)複合分岐ケーブル

科目内訳表

科目 第0070号表

600V VVR 8sq-9C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 28.0						
*** 合計 ***	1.372	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋外ラック)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0071号表

頁0-0090

600V VVR 8sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 16.0						
*** 合計 ***	0.994	人				
*** 単位当り ***	100	m				
	1	m				

配線撤去工(屋外ラック)分岐付ケーブル

科目内訳表

科目 第0072号表

600V VVR 3.5sq-3C

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備	考
電工 12.5	0.756	人				
*** 合計 ***	100	m				
*** 単位当り ***	1	m				

配線撤去工(屋外ラック)Wケーブル

科目内訳表

科目 第0073号表

600V VVR 14sq-3C

100

m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 19.0	0.994	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

配線撤去工(屋外ラック)CPEVケーブル

科目内訳表

科目 第0074号表

CPEV(S) 0.9-10P 通信ケーブル

100

m  
考

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工 15.5					
*** 合計 ***	0.994	人			
*** 単位当り ***	100	m			
	1	m			



# 施工内訳表

27.0km以下

1

回 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [ クレーン装置付 ]			トラック [ クレーン装置付 ]		
運転手 ( 特殊 )			運転手 ( 特殊 )		
普通作業員			普通作業員		
軽油			軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					

# 施工内訳表

60.0km以下

施工 第0-0003号表

1

回 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [ クレーン装置付 ]			トラック [ クレーン装置付 ]		
運転手 ( 特殊 )			運転手 ( 特殊 )		
普通作業員			普通作業員		
軽油			軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
*** 単位当り ***					



