

数量内訳表

事業名	平成29年度 平井寺トンネル有料道路 橋梁修繕工事			
名称	規格	計算式	単位	数量
道路修繕工				
橋梁修繕工			式	
伸縮継手装置取替工			式	
橋梁用伸縮継手装置設置工	SMJ-20相当品	$4.745 + 4.70 = 9.445$	m	9.4
廃材・運搬処理費				
殻運搬	コンクリート殻 有筋	$9.445 \times 0.695 \times 0.11 = 0.722$	m ³	0.7
処分費	コンクリート殻 有筋	$0.722 \times 2.5t/m^3 = 1.805$	t	1.8
スクラップ運搬処理費				
現場発生品・支給品運搬			回	1
既設伸縮装置処理費スクラップ代		$61.1(kg/m) \times 9.4(m) = 574.3$	kg	574
仮設費				
交通誘導員A		1×2日	人・日	3
交通誘導員B		4×2日	人・日	12

